



## Bern, Botanischer Garten - Stützmauer Altenbergrain, Instandsetzung

Ausführung 2018 - 2019  
Auftraggeber Amt für Grundstücke und Gebäude, Kanton Bern  
Architekt W2H Architekten AG, Bern

### Ausgangslage

Die geodätische Überwachung über die Jahre 2013 bis 2018 haben gezeigt, dass die Schiefstellung der Abdecksteine immer mehr zunimmt. Ohne Massnahmen wäre die Stabilität der Trockenmauer aus Kalkstein nicht mehr gewährleistet.

### Eingriffe / Massnahmen

Zu Beginn der Arbeiten wurde der Pflanzenbewuchs entfernt und die Abdecksteine mit Wasser gereinigt.

Geländeseitig erfolgte zur längerfristigen Stabilisierung die Vermörtelung der Mauerfugen mit einem wasserdiffusionsoffenen, mineralischen Mörtel. Zudem wurde fehlendes Steinmaterial unter den Abdecksteinen ergänzt.

In einem Bereich von ca. 50 m war die Schrägstellung der Abdecksteine so gross, dass die Abdeckplatten geradegestellt werden mussten. Dazu wurde entlang der Strasse der Belag ausgebaut und die Fugen zwischen den Abdecksteinen neu verfugt.

Es hat Abdecksteine, welche durch die Zaunbefestigung gespalten waren und reprofiliert wurden.

